



Spett.le Condominio

Via Parisi, 14

80022 Arzano (NA)

P.IVA/C.F. _____

Preventivo N°1853 DEL 17/07/2017

Con riferimento alla Vs. cortese richiesta, siamo lieti di sottoporre alla Vs. attenzione la fornitura di N. **01 Impianto oleodinamico** da installare sito in Via Parisi Arzano (NA) rispondenti, alle seguenti caratteristiche ed in base alle condizioni generali di fornitura più avanti specificate.

CARATTERISTICHE DELL' ELEVATORE

Cat. =Ascensore = **Persone** =06= **Portata** Kg. =480= **Velocità** m/sec=0,52= **Corsa** m. =12=
Servizi =4= **Fermate** =4= **Vano di corsa** = muratura= **Corrente di alimentazione** FM volt.
=380= **Luce** volt.=220= **Fossa** =1200= **Testata** =3400= **Locale macchina** =basso= **porte piani**
=automatiche= **Porte cabina** =automatiche=

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Cabina conforme alle normative vigenti (larghezza 800mm e profondità 1200; altezza 2150mm.) realizzata con **pareti rivestite in plalam**. Struttura laterale con montanti e rifiniture in **acciaio inox**, con forature superiori ed inferiori per l'aerazione della cabina, pavimento in marmoleum.

Pag. 1 di 6

Pulsantiere con bottoniera tipo a colonna in **acciaio inox** , con luce di emergenza segnalazione di allarme ricevuto, apparecchio citofonico gong arrivo al piano e **con display in cabina e piano terra.**

Porte di cabina costruite in lamiera con rivestimento **in plalam** , versione automatica, luce netta 750x2000 mm

Operatore sarà del tipo automatico a 2 ante telescopiche, con dispositivo di riapertura delle porte di cabina in presenza di un ostacolo, con uno scivolo a scatto che consente la riapertura in caso di manovra manuale.

Porte di piano costruite in lamiera con rivestimento **in ral standard** , versione automatica, luce netta 750x2000 mm

Quadro elettrico (automatico) dovrà comprendere tutte le apparecchiature per il funzionamento dell' impianto cioè, teleruttori, relè, ritardatori di chiamata, trasformatori, raddrizzatori , valvole di protezione, salvamotore, relè di sequenza fasi, temporizzatore di corsa, batteria in tampone per l'alimentazione delle segnalazioni di allarme. I teleruttori saranno provvisti di contatti mobili di materiale antiossidante tutto protetto in una custodia di ferro . Il cuore dell' impianto sarà costituito da un microprocessore dell' ultima generazione .

Impianto elettrico conforme alle norme CEE con cavi di tipo flessibile a marchio IMQ - grado di protezione non minore IP4x a legge 46/90 .

Guide profilati a " T " in acciaio adeguatamente dimensionate .

Elettropompa a vitielicoidali in bagno d' olio.

Cilindro/ Pistone materiale Aq 45, calcolato secondo la formula di Eulero, munito di guarnizioni e raschiafango.

Calcolata per la velocità massima di caduta libera di 0.85 m/sec. e paracadute agente sia per allentamento che per rottura anche di una sola fune.

Serrature rispondenti alle vigenti norme - con catenaccio di blocco controllato elettricamente - azionate da solenoide con piano retrattile.

Forniture extra inclusa:

- **Il suddetto elevatore sarà dotato di un dispositivo di emergenza , il quale in caso di mancanza di corrente l'elevatore ritorna automaticamente al piano più vicino**

Fornitura include:

- ***Locale macchina in armadio***
- *Segnalazione sonora e luminosa dell'arrivo della cabina al piano*
- *Segnalazione sonora e luminosa di allarme ricevuto.*
- *Citofono di comunicazione cabina e locale macchina, installato in cabina sulla placca della bottoniera.*
- *Dispositivo rilevatore di sovraccarico della cabina completo di segnalazione in cabina .*
- *Dispositivi connessi al sistema dei allarme (posti in cabina, in fossa, e sul tetto di cabina) che permettono una comunicazione vocale bidirezionale che assicura il mantenimento di un collegamento permanente con un servizio di soccorso.*
- *Dispositivo rilevatore della temperatura di protezione del locale macchine, del fluido idraulico ,di apparecchi elettrici..*
- *L'imballo e il trasporto dei materiali in cantiere*

Fornitura esclude:

- *Contratti ENEL, provvisori e definitivi*
- *Contratti e linee telefoniche.*
- *Impianto elettrico vano corsa e locale macchina*
- *Eventuali protezioni nel vano corsa ascensore*
- *Punteggi necessari all'installazione dell'impianto*
- *Tutto quello che è indicato nelle Condizioni Generali di Vendita non espressamente menzionate nella presente offerta*

Resa : l' approntamento dei materiali sarà effettuato entro =90= gg. Lavorativi dalla data di approvazione dei grafici.

validità dell' offerta - salvo precisazioni diverse, la validità del presente preventivo è di =30= giorni dalla sua data.

La fornitura ed installazione del suddetto elevatore , conforme alla legge EN81-2 e alla nuova direttiva 95/16/CE (direttiva ascensori) completo di collaudo è di €. 16.000,00+ I.V.A. diconsì (Sedicimila/00 + IVA)

Pagamento : all' ordine della commissione il Committente verserà il 30%. La restante parte sarà regolata rispettando la seguente modalità :

- 50% arrivo della parte meccanica
 - la restante parte (20%) sarà versata al completamento dell' impianto ;
- NB: le opere murarie ed elettriche saranno a carico del committente

Garanzia e manutenzione:

- La garanzia per i materiali nuovi da noi forniti avrà la durata di **5 anni** dalla rimessa in funzione dell' impianto, semprechè la manutenzione sia affidata a noi. Essa consiste a riparare o sostituire quelle parti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero difettose .

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Termine di inizio lavori e consegna:

1 - Il Termine di inizio lavori parte dalla data di ricezione da parte nostra, dell' accettazione del contratto regolarmente firmato dal Committente.

2 - Il ritardo nella spedizione dei materiali non potrà mai consentire al Committente di procedere all' annullamento della fornitura né di esimersi dall' osservanza delle condizioni di pagamento.

3 - I ritardi riferiti all' inizio o completamento dei lavori, dovuti ad obbligate sospensioni da parte del Committente stesso o chi per esso o cause locali, devono esserci risarciti come danni diretti e indiretti da noi subiti.

4 - Se durante tale obbligata interruzione dei lavori, il materiale avesse a subire eventuali aumenti rispetto alla conclusione del contratto, tali aumenti sono sempre a carico del Committente.

5 - Il compratore è tenuto a rilasciare al vettore ed alla Società venditrice ricevuta dei materiali consegnati ed a mettere a disposizione, per lo scarico e la sistemazione in magazzino, il necessario personale direttivo di manovalanza.

6 - L' impianto di illuminazione del vano di corsa per i vani chiusi da parete cieche. - L' impianto di illuminazione dei corridoi e delle scale di accesso ai locali del macchinario ed al locale carrucole. - L' impianto di illuminazione degli ambienti nei quali sono disposti gli accessi ai piani. - Le linee elettriche distinte per la forza motrice e per l' illuminazione sino ai locali del macchinario. Dette linee faranno capo a due interruttori a mano del tipo protetto contro contatti accidentali, sempre forniti e posti in opera a cura del Compratore in posizione facilmente accessibile. Le linee di F. M e l' interruttore generale vanno proporzionati per una corrente convenzionale, calcolata in base a quanto prescritto dalle norme CEI in vigore ed in modo tale che, con la suddetta corrente convenzionale, la caduta di tensione del tratto comprendente la linea di utilizzazione non superi il 3% della tensione nominale. - La fornitura e posa in opera in luogo opportuno nelle vicinanze del vano di corsa di un adeguamento dispersore rispondente ai disposti della legislazione vigente, delle norme CEI per la messa a terra delle strutture e delle apparecchiature dell' elevatore. - La fornitura in opera di conduttura elettrica delle caratteristiche e sezioni rispondenti all' art. 11 del DPR n. 1497 del 29-5-1963 corrente dal sopradetto dispersore al locale macchine. - La fornitura e posa in opera della linea elettrica del segnale di allarme dai locali del macchinario ai locali nei quali si installeranno, a cura del Compratore, le suonerie o i citofoni. - Gli strumenti di misura e controllo per le prove ed i collaudi eventualmente richiesti dal Compratore.

-L'energia elettrica per il funzionamento macchinario, delle apparecchiature e degli attrezzi e per l' illuminazione dei locali dei magazzini e degli accessi dei piani durante il montaggio.

- La disposizione di una chiusura provvisoria degli accessi ai piani durante il montaggio rispondenti alle vigenti norme di prevenzione infortuni. -La verniciatura di finitura delle parti metalliche fornite dalla venditrice con vernice antiruggine.

7- Resta espressamente convenuto che i materiali e le apparecchiature vendute rimarranno di esclusiva proprietà del venditore sino a totale pagamento da parte del compratore del prezzo pattuito e che i materiali non interamente pagati non potranno nemmeno divenire per nessun titolo od effetto, pertinenza dello stabile in cui siano stati installati, rimanendo fermo il diritto del venditore di rivendicare i suddetti materiali nei confronti dei terzi e di provvedersi ai sensi dell'art. 1524 del Codice Civile. Alla trascrizione del presente atto di riservato dominio il Committente fin da ora espressamente acconsente. Il Committente ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile assume i rischi della vendita dal momento della consegna, e la proprietà solo a pagamento integrale della fornitura.

Pagamento:

- Il luogo del pagamento è inteso presso la nostra sede. - Se il Committente non osserva le condizioni di pagamento, siamo autorizzati ad emettere tratta a vista con spese a carico del Committente, per la somma da questi dovutaci e tanto senza bisogno di alcun preavviso.

Disposizioni varie:

- L'imposta sul Valore Aggiunto (I. V. A), le tasse di concessione governativa sono Vs. carico. Questa offerta assume valore di contratto impegnativo per noi, solo quando il Committente stesso abbia firmato a piè di pagina l'offerta preventivo sottoscritta dalla ns. Ditta. Resta a Vs. carico licenza d'impianto .

Si intendono approvate ed accettate tutte le condizioni di fornitura stampate nella prima , seconda , terza , quarta , quinta e sesta facciata.

Cod. Fisc/P.iva _____
Domicilio Legale _____
Denominazione sociale _____
Cognome e nome legale rappresentante _____
Indirizzo Amministrativo _____
Indirizzo posta elettronica per invio fatturazione _____
Telefono / cellulare _____

SEBARI ASCENSORI S.R.L.

IL COMMITTENTE

Data.....

.....

In attesa di un Vs. cortese cenno di adesione, cogliamo l'occasione per porVi i ns. più distinti saluti.